

Zirkular Nr.: 2016/26 d
Klassierung: Regelwerk

Geht an:

- Wasserversorgungen / Installationskontrollen
- Vorstand


Zürich, August 2016 Sac

Unzulässige absperrbare WC-Duschbrausen

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit geraumer Zeit werden immer öfter absperrbare WC-Duschbrausen eingebaut, besonders auch in Toiletten von Hotelzimmern.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss SN EN 1717 „Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen durch Rückfliessen“ und der SVGW-Richtlinie W3 / Ergänzung 1 der Einsatz von solchen absperrbaren Duschbrausen unzulässig ist.



**Schweizerischer
Verein des Gas-
und Wasserfaches
SVGW**

Grütlistrasse 44
Postfach 2110
CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 288 33 33
Fax +41 44 202 16 33
info@svgw.ch
www.svgw.ch


Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschbrausen, besteht bei WC-Duschbrausen immer die Gefahr, dass sie mit Flüssigkeiten der höchsten Gefahrenkategorie 5 (Fäkalbakterien) in Kontakt kommen.

Wegen der konstant unter Druck stehenden Handbrause ist eine normkonforme Absicherung mit einem vorgeschalteten Rohrunterbrecher Bauart DC nicht möglich. Zudem ist bei WC und Bidets eine Absicherung mit einem Rückflussverhinderer Bauart EB in der SN EN 1717 explizit ausgeschlossen.

Daher und um eine Verunreinigung des Trinkwassers zu verhindern, sind zertifizierte Dusch-WC-Sitze oder Bidets mit Entnahmearmaturen ohne Brauseschlauch zu installieren.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



Martin Sager
Direktor



Cosimo Sandre
Technischer Berater Wasser